SPRINGS @ FREMAUX - Slidell, LA

	4" Thick Concrete Sidewalks										
#	Description	QTY	Units	2x4 Forming	2x12 Forming	L	W	D	Area SF	Volume CF	Volume CY
1.00	Sidewalks (Sheet C-3.1)	1.00	each	465.00	112.00	-	-	0.33	1,012.00	333.96	12.37
2.00	Sidewalks (Sheet C-3.2)	1.00	each	866.00	160.00	-	-	0.33	2,075.00	684.75	25.36
3.00	Sidewalks (Sheet C-3.3)	1.00	each	5,389.00	1,003.00	-	-	0.33	13,375.00	4,413.75	163.47
4.00	Sidewalks (Sheet C-3.4)	1.00	each	5,386.00	939.00	-	-	0.33	13,438.00	4,434.54	164.24
5.00	Sidewalks (Sheet C-3.5)	1.00	each	3,769.00	244.00	-	-	0.33	10,257.00	3,384.81	125.36
6.00	Sidewalks (Sheet C-3.6)	1.00	each	3,051.00	490.00	-	-	0.33	8,650.00	2,854.50	105.72
					-	-	-				
	TOTALs - 4" Thick Concrete Sidewalks			**18,926.00**	**2,948.00**	**-**	**-**		**48,807.00**	**16,106.31**	**596.53**
	4" Thick Concrete Sidewalk TOTALS	**QTY**	**Units**			**Waste %**		**TOTALS**			
	Concrete (4000 psi)	596.53	cy			0.05	29.83	626.36	cy		
	4" Aggregate Base	596.53	cy			0.05	29.83	626.36	cy		
	Reinforcing Steel	48,807.00	sf			0.20	9,761.40	58,568.40	sf		
	2"x4" Forming	18,926.00	lf			0.02	378.52	19,304.52	lf		
	2"x12" Forming	2,948.00	lf			0.02	58.96	3,006.96	lf		
	Stakes	10,939.00	ea			0.02	218.78	11,157.78	ea		
	Curing Compound	216.92	gallons			0.02	4.34	221.26	gallons		
	Expansion Joints (@ 35' o.c.) w/ dowels	1,952.00	lf			0.02	39.04	1,991.04	lf		
	Expansion Joints (@ buildings) w/ dowels	442.00	lf			0.02	8.84	450.84	lf		
	4" ADA Ramps @ Sidewalks										
#	Description	QTY	Units	2x4 Forming	2x12 Forming	L	W	D	Area SF	Volume CF	Volume CY
1.00	ADA Ramps (Sheet C-3.1)	1.00	each	46.00	-	-	-	0.33	66.00	21.78	0.81
2.00	ADA Ramps (Sheet C-3.2)	1.00	each	46.00	-	-	-	0.33	66.00	21.78	0.81
3.00	ADA Ramps (Sheet C-3.3)	1.00	each	276.00	-	-	-	0.33	396.00	130.68	4.84
4.00	ADA Ramps (Sheet C-3.4)	1.00	each	368.00	-	-	-	0.33	528.00	174.24	6.45
5.00	ADA Ramps (Sheet C-3.5)	1.00	each	276.00	-	-	-	0.33	494.00	163.02	6.04
6.00	ADA Ramps (Sheet C-3.6)	1.00	each	184.00	-	-	-	0.33	264.00	87.12	3.23
					-	-	-				
	TOTALS - 4" ADA Ramps @ Sidewalks			**1,196.00**	**-**	**-**	**-**		**1,814.00**	**598.62**	**22.17**
	4" ADA Ramps @ Sidewalks	**QTY**	**Units**			**Waste %**		**TOTALS**			
	Concrete (4000 psi)	22.17	cy			0.05	1.11	23.28	cy		
	4" Aggregate Base	22.17	cy			0.05	1.11	23.28	cy		
	Reinforcing Steel	1,814.00	sf			0.20	362.80	2,176.80	sf		
	2"x4" Forming	1,196.00	lf			0.02	23.92	1,219.92	lf		
	2"x12" Forming	-	lf			0.02	-	-	lf		
	Stakes	598.00	ea			0.02	11.96	609.96	ea		
	Curing Compound	8.06	gallons			0.02	0.16	8.22	gallons		
	Expansion Joints (@ ramps) w/ dowels	496.00	lf			0.02	9.92	505.92	lf		